

# 马踏洞加油站

## 竣工环境保护验收意见

2019年12月12日，中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司在马踏洞加油站主持召开了马踏洞加油站竣工环境保护验收会。建设单位中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司、验收监测单位四川中衡检测技术有限公司、特邀专家及相关环境主管部门参加会议，会议成立了验收组（名单附后）。验收组人员现场查看了项目配套环保设施运行情况和环境保护措施落实情况，听取了建设单位对该项目环保“三同时”执行情况的汇报、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测的情况汇报，经讨论，形成如下验收意见：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司马踏洞加油站位于四川省达州市通川区复兴乡马踏洞，建设规模为年销售汽油1150t，年销售柴油1050t。本项目建设主要内容为主体工程，辅助工程、公用工程、环保工程、办公生活设施、仓储及其他。

#### （二）建设过程及环保审批情况

2016年12月四川省地质工程勘察院编制完成该项目环境影响报告表；2017年1月23日，达州市通川区环境保护局，以通区环审批[2017]9号文下达了审查批复。马踏洞加油站于1992年8月建成投运，2015年1月马踏洞加油站进行了油气回收改造，2019年7月马踏洞加油站完成了双层储油罐改造工作。加油站建成后形成了年销售汽油1150t、柴油1050t的能力。经向当地环境主管部门了解，项目开始建设至今，未收到环境扰民投诉。

#### （三）投资情况

项目总投资80万元，其中环保投资31.4万元，环保投资占总投资比例为39.25%。

#### （四）验收范围

本次验收范围主体工程（加油区、储油罐、卸油口），辅助工程（卸车点、

加油车道及回车场地）、公用工程（给排水系统、供电系统、安全消防系统）、环保工程（污水处理系统、油气回收装置、固废收集点）、办公及生活设施（站房）。

## 二、工程变动情况

（1）环评中拟销售 93#汽油和 0#柴油，实际建设加油站销售 92#汽油、95#汽油和 0#柴油。

（2）环评中拟设置 3 台双枪单油品加油机，实际建设设置 1 台双油品四枪加油机和 1 台单油品四枪加油机。

（3）环评中拟设置埋地卧式油罐 3 个，柴油单罐容积为 30m<sup>3</sup> 和 15m<sup>3</sup>，汽油单罐容积 15m<sup>3</sup>，总容积 37.5m<sup>3</sup>；实际建设埋地卧式双层油罐 3 个 0#柴油、92#汽油、95#汽油各一个，单罐容积均为 20m<sup>3</sup>，总容积 50m<sup>3</sup>。

（4）环评中拟将地面冲洗废水经隔油池处理后排入隔油废水暂存池收集，不外排，与环卫部门签定协议定期清理，实际项目站场不进行冲洗，加油区和卸油区滴落地面的废油采用河砂吸附处理，无冲洗废水，项目初期雨水经隔油池处理后排入附近沟渠。

（5）环评中化粪池设置于项目东南角厕所旁，实际建设厕所及化粪池位于项目东北侧。

（6）环评站房内拟设置危险废物暂存间，实际建设危废暂存间位于储油区旁。

根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52 号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”本项目变动情况仅为销售汽油类型、储油罐容积增大、加油枪数量变化、隔油废水暂存池设置变化，厕所及化粪池位置变化、危废暂存间设置位置变化，不会增加污染物的产生，不会导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重），因此，本项目不属于重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

环保设施及措施已按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施有：

#### 1. 废水

项目运营期废水主要为站内员工生活污水、外来司乘人员产生的生活污水。本项目加油站场地不进行冲洗，加油区和卸油区滴落地面的废油采用河砂吸附处理，无冲洗水产生。

治理措施：本项目加油站及综合楼均未设置卫生间，综合楼东北侧设有 1 间厕所共加油站员工及司乘人员使用。项目生活污水产生量为  $0.88\text{m}^3/\text{d}$ ，生活污水经综合楼东北侧厕所旁的化粪池（容积约  $6\text{m}^3$ ）收集，由周边农户用于农田灌溉。

站内初期雨水经环保沟收进入隔油池（容积约  $2.5\text{m}^3$ ）收集，经隔油处理后，排入附近沟渠。

#### 2. 废气

本项目大气污染物主要来源于汽油的挥发烃类气体、机动车尾气和柴油发电机燃烧废气。

治理措施：①汽油挥发烃内气体：采用埋地储油罐，储罐密闭，减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质，卸油口设置了一次油气回收装置。

加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，一定程度上减少了非甲烷总烃的排放，且加油机安装了二次油气回收装置。

②机动车尾气：加油站来往汽车较多，进出时排放汽车尾气。进出站内的汽车停留时间较短，通过加强对进出车辆的管理，禁止频繁启动，减小汽车尾气对周围环境的影响。

③柴油发电机燃烧废气：柴油发电机设置在专用的发电机房内，仅临时停电使用，使用频率较低，且采用 0#柴油作为燃料，0#柴油属清洁能源，对大气环境影响较小。燃烧废气通过管道引至室外排放。

#### 3. 噪声

项目噪声主要是备用发电机、加油机、潜油泵等设备噪声以及进出车辆噪声。

治理措施：泵类设备采取隔声、减震措施；备用发电机设置在专用发电机房内，房间隔音；车辆进站时减速、禁止鸣笛、尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范站内交通出入秩序等措施，通过加强管理、禁止站内人员大声喧嚣等措施使噪声得到有效控制。

#### 4. 固体废物

项目营运期固体废物主要为司乘人员及员工生活垃圾、隔油池废油、化粪池残渣、废河砂、沾油废物（废抹布等）及油罐清洗废油渣。

生活垃圾经垃圾桶收集后交由当地环卫部门处理。化粪池污水及残渣交由附近农户用于农田灌溉。隔油池废油及含油废砂经桶装分类收集至危废暂存间暂存，委托托什邡开源环保科技有限公司转运处置。沾油废物（废抹布、废手套等）同生活垃圾处理。

### 四、环保设施调试效果

根据四川中衡检测技术有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测表》（中衡检测验字[2019]第 199 号），2019 年 9 月 25 日~27 日验收监测结果如下：

#### 1. 废水处置情况

目所在地目前暂未铺设市政污水管网，项目生活污水经综合楼东北侧化粪池收集后由附近农户用于农田灌溉，不外排。本项目加油站场地不进行冲洗，加油区和卸油区滴落地面的废油采用河砂吸附处理，无冲洗水产生。初期含油雨水经加油站环保沟进入隔油池处理，雨水经隔油后排入附近沟渠。

#### 2. 废气监测结果

布设的 4 个无组织浓度排放监控点所测非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表 2 无组织排放浓度限值。

#### 3. 噪声监测结果

项目厂界环境噪声测点昼间、夜间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准。

#### 4. 固废检查结果

生活垃圾由环卫统一清运。化粪池残渣由附近农户用于农田灌溉。隔油池废油和含油废河砂收集至危险废物暂存箱，交什邡开源环保科技有限公司处理。油

罐每3~5年清洗一次，目前暂未对双储油罐进行清洗，待后期清洗油罐产生的油罐清洗废渣交有资质单位处理。

#### 5. 总量控制

根据环评报告表及批复，本项目废气非甲烷总烃总量控制指标为2.0t/a。本次验收非甲烷总烃为无组织排放，因此未对非甲烷总烃进行总量核算。

### 五、环境管理检查

公司设置了环境保护机构，并安排加油站站长负责环境保护工作，建立了环境管理制度和环保档案，制定了《马踏洞加油站突发环境事件应急预案》，并于2017年9月11日报达州市通川区环境保护局备案（备案号：5117022017004L）。明确了相应的污染事故处置措施、事故上报流程及时恢复流程等。公众意见调查结果表明：调查结果表明100%的被调查公众表示支持项目建设；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意和基本满意。

### 六、工程建设对环境的影响

根据本次验收监测结果，本项目营运期间废气、噪声能够实现达标排放，废水、固体废物得到了有效处置，本项目工程建设对周边环境影响较小。

### 七、验收结论

综上所述，中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司马踏洞加油站环保审查、审批手续基本完备，配套的环保设施及措施已按环评要求建成和落实，所测废气、噪声污染物达标排放，同意通过项目竣工环境保护验收。

### 八、后续事项

- (1) 继续做好固体废物的分类管理和处置。尤其是危废暂存管理要求做好危废的暂存管理，做好危废转移联单填报登记工作、转运工程中防止产生二次污染。
- (2) 加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。
- (3) 待后期油罐清洗产生油罐清洗废渣需交有资质单位处置。
- (4) 加强站内员工环保意识，落实环境保护管理制度。
- (5) 加强化粪池、隔油池管理。定期清理隔油池废油，建立化粪池清运记录，以备主管部门检查。

## 九、验收人员信息

验收组长:

何伟

2019年12月12日

中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司马踏洞加油站

建设项目竣工环境保护保护验收小组人员信息表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	签 字	备 注
1	李文斌	中石化西南设计公司	科长	13718322221	李文斌	
2	陈万贵	达州市环境监测站	高工	15883729611	陈万贵	
3	叶建桥	达州市环境监测站	高工	13568199350	叶建桥	
4	吴永江	达州市环境监测站	高工	13554767711	吴永江	
5	许强	四川华锦检测有限公司	经理	1588758801	许强	
6	任彦彬	四川中绿环境检测有限公司	设计师	1308140537	任彦彬	
7	张强	四川中衡检测有限公司	技术	15208264666	张强	
8						
9						
10						
11						